



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ»

ДП «НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ»

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26 літ. «А», код ЄДРПОУ 01422832,
тел. +38 044 286 04 10, адреса електронної пошти: mistobud.ndpi@gmail.com

*Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу
У-2 Національного технічного університету Харківський
політехнічний інститут, що розташований за адресою:
м.Харків, вул.Кирпичова,2*

Робочий проєкт

**ТОМ 2
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ
2024-КН_2_2_D_АБ**

**Пояснювальна записка. Креслення.
Паспорт зовнішнього опорядження**

Директор

В.В.Чурилов

Головний інженер проєкту

В.Г. Галич

Зміст Тому

Позначення	Найменування	Примітка
2023-КН_3_1_D-ЗМ	Зміст Тому	стор.2
2023-КН_3_1_D-СП	Склад проєкту	стор.3
2023-КН_3_D_1-ПД	Підтвердження ГП	стор.4
2023-КН_3_D_1-ВУ	Відомість про учасників проєктування	стор.5
2023-КН_3_D_1-КС	Кваліфікаційний сертифікат Серія АР №018649 від 18.01.2022 р.	стор.6
2023-КН_3_D_1-ПЗ	I. Пояснювальна записка	стор.7
	1.1. Архітектурно-будівельні рішення	стор.8-10
	II. Креслення	стор.11-29
АБ-1	Загальні дані	
АБ-2	План підвального поверху	
АБ-3	План цокольного поверху. Експлікація підлог цокольного поверху	
АБ-4	План 1-го поверху. Експлікація підлог 1-го поверху	
АБ-5	План 2-го поверху	
АБ-6	План 3-го поверху	
АБ-7	План 4-го поверху	
АБ-8	План 5-го поверху	
АБ-9	План 6-го поверху	
АБ-10	План 7-го поверху	
АБ-11	План технічного поверху	
АБ-12	План покрівлі	
АБ-13	Розріз 1-1. Вузли А-Д	
АБ-14	Фасад в осях 1-14	
АБ-15	Фасад в осях 14-1	
АБ-16	Фасад в осях А-К	
АБ-17	Фасад в осях К-А	
АБ-18	Відомість віконних та дверних прорізів	
	III. Паспорт зовнішнього опорядження	стор.30-34
	Додаток А.Поручні для МГН	стор.35-37
	Додаток Б. Утеплювач "WENTIROCK".Сертифікати	стор.38-44

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв. № ор.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
ГП		Галич			03.24
Розробив		Прадош			03.24
Перевірив		Галич			03.24
Н. контроль		Прадош			03.24

2024-КН_2_2_D-АБ.ЗМ					
Зміст Тому					
Стадія			Аркуш		
РП			1		
			ДП		
			"НДП містобудування"		

Склад проєкту

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	2024-КН_2_2_D_ЗПЗ	Загальна пояснювальна записка Вихідні дані. Загальні положення. Технічний звіт обстеження будівлі	
2	2024-КН_2_2_D-АБ	Архітектурно-будівельні рішення Пояснювальна записка. Креслення. Паспорт зовнішнього опорядження	
3	2024-КН_2_2_D-ОВ1	Опалення та вентиляція. Опалення	
4	2024-КН_2_2_D-ОВ2	Опалення та вентиляція. Вентиляція	
5	2024-КН_2_2_D-ЕО	Електроосвітлення	
6	2024-КН_2_2_D-ТМ	Тепломеханічні рішення	
7	2024-КН_2_2_D-ВК	Водопровід та каналізація	
8	2024-КН_2_2_D-СПС	Система пожежної сигналізації	
9	2024-КН_2_2_D-СО	Система оповіщення про пожежу	
10	2024-КН_2_2_D-БЗ	Блискавкозахист	
11	2024-КН_2_2_D-ЕЕ	Енергоефективність	
12	2024-КН_2_2_D-ІТЗ ЦЗ	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту	
13	2024-КН_2_2_D-ПОБ	Проект організації будівництва	
14	2024-КН_2_2_D-К	Кошторис	
15	2024-КН_2_2_D-РЧЕ	Розрахунок часу евакуації	

Зам. інв.№	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	

						2024-КН_2_2_D-ОВ-2.СП		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Склад проєкту		
ГП	Галич				05.24	ДП «НДПІ містобудування»		
Розробив	Прадош				05.24			
Перевірив	Галич				05.24			
Н. контроль	Прадош				05.24			
Стадія		Аркуш		Аркушів				
РП		1		1				

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГІП


Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів.

Головний інженер проекту



Галич В.Г.

Кваліфікаційний сертифікат
Серія АР №0182649 від 18.01.2022 р.

Зам. інв.№	Підпис і дата									
Інв. № ор.							2024-КН_2_2_D-АБ.ПД			
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
	ГІП		Галич		03.24	Підтвердження ГІП		Стадія	Аркуш	Аркушів
	Розробив		Прадош		03.24			РП	1	1
	Перевірив		Галич		03.24			ДП "НДПІ містобудування"		
Н. контроль		Прадош		03.24						

ВІДОМІСТЬ ПРО УЧАСНИКІВ ПРОЄКТУВАННЯ

Розділ проєкту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
	Головний інженер проєкту	Галич В.Г.	
	Головний фахівець-архітектор, начальник відділу АПМ-5	Прадош А.О.	
	Архітектор	Васюрчик А.О.	

Зам. інв.№	Підпис і дата									
Інв. № ор.							2024-КН_2_2_D-АБ.ВУ			
	Зм.	Кільк.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
	ГІП		Галич			03.24	Відомість про учасників проєктування	Стадія	Аркуш	Аркушів
	Розробив		Прадош			03.24		РП	1	1
	Перевірив		Галич			03.24		ДП "НДП містобудування"		
Н. контроль		Прадош			03.24					

**ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ**

Серія AP

№ 018649

**КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури**

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Галич Владислав Геннадійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: провідний інженер-проектувальник.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 18.01.2022 № 74

(рішенням ----- секції Комісії
від ----- № -----, затвердженим президією
Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 17.04 2012 року
за № 130.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного
опору та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків
(відповідальності) СС3 (значні наслідки)

Дата видачі 18.01 2022 року

Голова (Заступник Голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



[Signature]
(підпис)

Рубан Ю.Я.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Зам.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

2024-КН_2_2_D-АБ.КС

Лист

6

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №										
						2024-КН_2_2_D-АБ.ПЗ					Аркуш	
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						7	

1. Пояснювальна записка.

1.1. Архітектурно-будівельні рішення.

Робочий проєкт капітального ремонту (термомодернізація) учбового корпусу У-2 НТУ «ХП», що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2 виконано згідно діючих норм, правил та стандартів.

Характеристика існуючого стану ділянки та об'єкту проєктування – див. Том 1 «Загальна пояснювальна записка», Розділ II.

- **Теплоізоляція фундаменту** виконується з екструдованого пінополістиролу “Europlex” товщиною 150 мм, що монтується до існуючого фундаменту механічним кріпленням за допомогою прижимної планки. Теплоізоляція підземної частини фундаменту виконується на висоту 2,0 м від рівня землі.

- **Гідроізоляція фундаменту та цоколю** виконується з ПВХ-мембрани “Vinitex”. Між шарами тепло та гідроізоляції улаштовується захисний шар з голко-пробивного геотекстилю “Tipptex BS 16”. З зовнішнього боку гідроізоляції передбачено захисний шар з голкопробивного геотекстилю “Tipptex BS 25”. Рішення з тепло та гідроізоляції фундаменту та цоколя - див. креслення АБ-13.

Розрахунки опору теплопередач фундаменту – див.Том 11

«Енергоефективність» Виконання будівельних робіт з тепло та гідроізоляції фундаменту - див.Том 13 "Проєкт організації будівництва".

- **Утеплення перекриття над підвальним поверхом** виконується по низу існуючої з/б плити (відм.верху -3,600) утеплювачем з екструдованого пінополістиролу "EUROPLEX" товщиною 170 мм на клейовому розчині "CERESIT СТ 190" з наступним опорядженням захисним шаром розчину "CERESIT СТ 90" суміш МВ. Монтаж утеплювача здійснюється за допомогою тарільчатих дюбелів 10х200 мм з металевим цвяхом та термоголовкою. Утеплення перекриття над підвальним поверхом - див.креслення АБ-13.

- **Заміна зовнішніх та внутрішніх дверей** передбачається в підвальному,

1-му та технічному поверсі будівлі.

Двері – з ПВХ-профілів та металеві протипожежні – в інженерних приміщеннях підвального поверху. Рішення з улаштування дверних прорізів – див. креслення АБ-2, АБ-13, АБ-19.

Специфікація дверних прорізів – див.креслення АБ-18.

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	– <i>Заміна зовнішніх та внутрішніх дверей</i> передбачається в підвальному, 1-му та технічному поверсі будівлі. Двері – з ПВХ-профілів та металеві протипожежні – в інженерних приміщеннях підвального поверху. Рішення з улаштування дверних прорізів – див. креслення АБ-2, АБ-13, АБ-19. Специфікація дверних прорізів – див.креслення АБ-18.						
							2024-КН_2_2_D-АБ.ПЗ		Аркуш
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	8			

- **Заміна вікон** передбачає демонтаж старих та встановлення нових вікон будівлі з ПВХ-профілю (двокамерні склопакети). Віконний блок кріпиться до з/б перемички та підвіконня за допомогою розпірних дюбелей М6х60 мм та монтажної поліуретанової піни з обробкою герметиками. Віконні відкоси опоряються штукатуркою по армуючій склосітці з чарункою 5,0х5,0 мм. Рішення з встановлення вікон - див.креслення АБ-13. Специфікація віконних прорізів – див.креслення АБ-18. Розрахунки опору теплопередач вікон – див.Том 4 «Енергоефективність»
- **Термомодернізація (утеплення)** існуючих зовнішніх залізобетонних стін будівлі виконується мінераловатними плитами “WENTIROCK” з $\lambda=0,0362$ Вт/м град b= 200 мм з улаштуванням вентильованих фасадних систем “ALBOND” b=80 мм. Утеплювач кріпиться до зовнішніх стін за допомогою тарільчатих дюбелів. Орієнтовна витрата дюбелів – 5 шт /1 м2. Рішення з утеплення зовнішніх стін - див.креслення АБ-13. Розрахунки опору теплопередач зовнішніх стін – див. Том 4 «Енергоефективність».
- **Часткове закладання існуючих віконних прорізів** цокольного та 1-7-го поверхів будівлі передбачено з глиняної повнотілої цегли b=250 мм з наступним утепленням мінераловатними плитами “WENTIROCK” з $\lambda=0,0362$ Вт/м град b= 200 мм та улаштуванням вентильованих фасадних систем “ALBOND” b=80 мм. Дане проєктне рішення прийнято з метою зменшення тепловтрат будівлі з урахуванням розрахунку природнього освітлення існуючих приміщень у відповідності до вимог ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення». Колористичне рішення будівлі прийнято згідно “Паспорта зовнішнього опорядження” - див. Розділ III.
- **Колористичне рішення будівлі** прийнято з урахуванням попереднього колористичного рішення будівлі та кольорової гама фасадів оточуючої забудови - корпусів Харківського політехнічного інституту. Кольори прийнято згідно таблиці RAL фірми-виробника вентильованих фасадних панелей "ALBOND" та погоджено Замовником. Паспорт зовнішнього опорядження - див. Розділ III даного Тому.

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №							2024-КН_2_2_D-АБ.ПЗ	Аркуш 9
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата		

- **Утеплення покрівлі** над цокольним поверхом передбачає улаштування нових шарів покрівлі по існуючій з/б плиті перекриття (відм.0,000).

Верхній шар покрівельного килиму – рубероїд з крупнозерновою посипкою товщиною по нижньому шару рубероїд, що улаштовуються по армованій цементно-піщаній стяжці b=70 мм та нахилообразуючому шару з легкого бетону. Утеплювач – мінераловатні плити “FRONTROCK SUPER” з $\lambda=0,037$ вт/м град b= 300 мм з пароізоляційним шаром по існуючій з/б плиті перекриття. Рішення з утеплення покрівлі – див. креслення АБ-4.

- **Конструкція підлоги технічного поверху** улаштовується по існуючій з/б плиті перекриття та складається з армованої цементно-піщаної стяжки b=80 мм, мінераловатних плит “FRONTROCK SUPER” з $\lambda=0,037$ вт/м град b= 250 мм на клейовій основі по бітумній пароізоляції.
Конструкція підлоги технічного поверху – див. креслення АБ-11.

- **Конструкція покриття покрівлі** улаштовується по існуючій з/б плиті перекриття (відм.+25,650) . Верхній шар покрівельного килиму – рубероїд з крупнозерновою посипкою товщиною по нижньому шару рубероїд, що улаштовуються по армованій цементно-піщаній стяжці b=70 мм та нахилообразуючому шару з легкого бетону з пароізоляційним шаром по існуючій з/б плиті перекриття. Рішення з утеплення покрівлі – див. креслення АБ-13.

- **Заміна фартуху парапету** передбачає демонтаж пошкодженого та встановлення нового фартуху покрівлі. Конструкція ффартуху - нащільник з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, що улаштовується по металевій смузі 40 х4, b=800 закріпленої до конструкції парапетної стіни рамним розпорним дюбелем 10х120 мм з кроком 500 мм. ППараметри ффартуху приймаються з урахуванням утеплення стіни парапету.
Висота парапету від покриття покрівлі (відм.+28,200) приймається згідно вимог ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд".
Рішення з заміни фартуху парапету - див.креслення АБ-13.

- **Утеплення вентиляційних каналів** з глиняної повнотілої цегли вище перекриття покрівлі передбачено мінераловатними плитами “FRONTROCK SUPER” товщиною 100 мм на механічних з’єднувачах з пластмасовою шайбою d=8 мм. Утеплення вентиляційних каналів - див.креслення АБ-12.

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Висота парапету від покриття покрівлі (відм.+28,200) приймається згідно вимог ДБН В.2.6-220:2017 "Покриття будівель і споруд". Рішення з заміни фартуху парапету - див.креслення АБ-13.										
			- Утеплення вентиляційних каналів з глиняної повнотілої цегли вище перекриття покрівлі передбачено мінераловатними плитами “FRONTROCK SUPER” товщиною 100 мм на механічних з’єднувачах з пластмасовою шайбою d=8 мм. Утеплення вентиляційних каналів - див.креслення АБ-12.										
									2024-КН_2_2_D-АБ.ПЗ				Аркуш
													10
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					

II. КРЕСЛЕННЯ



Інв. № ор.		Підпис і дата		Зам. інв. №											
						2023-КН_3_1_D-ПЗ					Аркуш				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						16				

План підвального поверху
М 1:100

Експлікація підвального поверху:

№ прим.	Найменування	Площа, м ²
1	Підвальне приміщення	273,2
2	Підвальне приміщення	82,4
3	Комора	6,3
4	Підвальне приміщення	52,3
5	Комора	5,7
6	Підсобне приміщення	16,4
7	Комора	11,1
8	Підвальне приміщення	6,0
9	Підвальне приміщення	242,6
10	Теплопункт	129,3
11	Теплопункт	108,5
12	Сходово-клітка	24,0
13	Підвальне приміщення	132,5
14	Комора	7,3
15	Підвальне приміщення	135,7
16	Коридор	7,7
17	Коридор	12,0
18	Підвальне приміщення	47,7
19	Сходово-клітка	12,6
Всього:		1910,3

Умовні позначення:



- Примечания:
- За условной пометкой 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.
 - Условные обозначения оконных проемов - см. АБ-18.
 - Конструкция утепления заборной стены - см. АБ-13.
 - Утепление перекрытия над подвальными помещениями см. АБ-13, Вузол Д.




						2024-КН_2_2_Р_АБ			Капітальний ремонт (термомодернізація) учебного корпусу 5-2 Национального технічного університету "Харківський політехнічний інститут", на розташованій за адресою: м. Харків, вул.Кіровоградська, 2		
Зм	Кільк	Арх.	Продок.	Підпис	Дата		Стара	Арх.	Архив		
ГП	Галач	Васильчик			03.24	Капітальний ремонт з термомодернізацією учебного корпусу	РП	2			
Разработ.	Васильчик				03.24					ДП	
Перевірив	Правдов				03.24	План підвального поверху					
Н.контр.	Правдов				03.24	Експлікація підлоги підвального поверху				"НДП містобудування"	

Експлікація 1-го поверху:

№ прим.	Найменування	Площа, м2	№ прим.	Найменування	Площа, м2
1	Тамбур	10,4	20	Кабінет	16,9
2	Вестибіль	157,3	21	Кабінет	12,2
3	Ліфтовий хол	17,1	22	Кабінет	29,9
4	Кабінет	32,5	23	Вестибаль	180,7
5	Кабінет	45,1	24	Коридор	7,2
6	Кабінет	31,3	25	Кінопроектна	31,0
7	Підсобне приміщення	9,1	26	Коридор	7,2
8	Ніша ПК	0,3	27	Кабінет	17,0
9	Аудиторія	2,7	28	Сходава клітка	32,5
10	Підсобне приміщення	16,3	29	Ніша ПК	0,6
11	Підсобне приміщення	6,5	30	Склад	10,5
12	Служарня майстерня	14,7	31	Кухня	9,0
13	Вмивальна	3,6	32	Мийка	8,8
14	Приміщення дівричника	9,9	33	Щитова	1,5
15	Підсобне приміщення	2,4	34	Ідальня	98,2
16	Кабінет	14,7	35	Ніша ПК	1,1
17	Коридор	67,6	36	Аудиторія	29,9
18	Підсобне приміщення	6,5	37	Аудиторія	30,2
19	Коридор	0,8	38	Всього	974,0


Експлікація підлоги 1-го поверху

Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги	Данні елементів підлоги (найменування, товщина, основа та інше), мм	Площа, м²
28,34	1		1. Керамічна плитка - 20 мм; 2. Керамзитобетонна стяжка - 30 мм; 3. Гідроізоляційна підлога; 4. Існуча залізобетонна плита;	130,7
Покрівля цоколя	5		1. Верхній шар кровельного килинку руберойд з крутизнамного падаючим - 4,2 мм; 2. Нижній шар кровельного килинку руберойд - 3,5 мм; 3. Одрізок праймеру битумний; 4. Стяжка з ЦПР М150 армована нест. сіткою S901 100х100 - 70мм; 5. Наклеювальний шар з легкого бетону - 100 мм; 6. Гідроізоляційна підлога; 7. Плити теплоізоляційні - PONTROCK SUPER 11-0 137 Вт/м·С - 300мм; 8. Пароізоляційний шар; Збірна з/б плита перекрита (існуча) - 220 мм	981,87



Специфікація елементів огороження сходів Ог-1

Поз.	Позначення	Назначення	Кільк. шт.	Маса од., кг	Прим.
1	ДСТУ 8940-2019	Огородження сходів Ог-1, Ог-2	4	14,19	56,76 кг
2	ДСТУ 8940-2019	Огородження сходів Ог-1, Ог-2	2	16,34	32,68 кг
3	ДСТУ 3760-2019	Ф12 А240С, L=950мм	18	0,84	15,12 кг




Специфікація елементів огороження сходів Ог-2

Поз.	Позначення	Назначення	Кільк. шт.	Маса од., кг	Прим.
1	ДСТУ 8940-2019	Огородження сходів Ог-1, Ог-2	4	14,19	56,76 кг
2	ДСТУ 8940-2019	Огородження сходів Ог-1, Ог-2	2	11,24	22,48 кг
3	ДСТУ 3760-2019	Ф12 А240С, L=950мм	12	0,84	10,08 кг

Примітки:
1. За умовні позначки 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
2. Специфікація відривів та віконних прорізів - див. АБ-18.
3. Конструкція утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.

2024 - К Н 2_2_0 - АБ				Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м. Харків, вул.Крилатий, 2		
Зм.	Кільк.	Арх.	Міжк.	Підпис	Дата	Статус
ГП	Галич	Василь	03.24	Капітальний ремонт з термомодернізацією навчального корпусу	РП	4
Розробив	Василь	03.24	План 1-го поверху	ДП		
Перевірив	Павлов	03.24	Експлікація підлоги 1-го поверху			
Н.контр.	Павлов	03.24	Огородження сходів Ог-1, Ог-2			


План 3-го поверху
М 1:100




Експлікація 3-го поверху:

№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2
1	Хол	17,1	20	Кабінет	9,7
2	Кабінет	15,0	21	Коридор	5,5
3	Аудиторія	51,4	22	Деканат	34,0
4	Коридор	28,5	23	Аудиторія	26,9
5	Аудиторія	109,4	24	Сходова клітка	-
6	Лабораторія	25,0	25	Комора	7,7
7	Тамбур-шлюз	9,0	26	Аудиторія	30,8
8	Аудиторія	36,4	27	Ніша ПК	1,0
9	Ліфтовий хол	14,6	28	Аудиторія	66,1
10	Підсодне приміщення	1,7	29	Аудиторія	66,2
11	Вбиральня	20,0	30	Підсодне приміщення	6,6
12	Вмивальня	3,9	31	Кабінет	16,0
13	Вбиральня	7,4	32	Кабінет	16,0
14	Вмивальня	3,7	33	Тамбур	0,7
15	Сміттєзбірник	2,3	34	Сходова клітка	-
16	Роздягальня	16,3	35	Підсодне приміщення	6,6
17	Аудиторія	48,6	36	Коридор	137,1
18	Аудиторія	49,4		Всього:	940,1
19	Аудиторія	49,5			


Умовні позначення:



Стіни з глиняної повнотілої цегли (прорізи, що закладаються), утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентиляційними фасадними системами "Albond".



Існуючі стіни з з/б панелей утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентиляційними фасадними системами "Albond".



Існуючі стіни та перегородки;




Існуючі з/б колони;

З/б пілони, що демонтуються

- Примітки:
1. За умовну позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
2. Специфікацію дверних та віконних прорізів - див. АБ-18.
3. Конструкцію утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.

2024-КН_2_2_Д-АБ					
Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу 4-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2					
Зм.	Кільк.	Арк.	№доку.	Підпис	Дата
ГІП	Галич				03.24
Розробив	Васюрчик				03.24
Перевірив	Прадов				03.24
Н.контр	Прадов				03.24
План 3-го поверху				ДП "НДПІ містобудування"	


План 4-го поверху
М 1:100




Експлікація 4-го поверху:

№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2
1	Хол	17,1	17	Вмивальня	6,2	33	Сходова клітка	-
2	Методичний кабінет	15,9	18	Вдиральня	7,7	34	Підсобне приміщення	7,8
3	Кімната викладачів	32,7	19	Вдиральня	1,2	35	Кабінет	10,9
4	Ніша ПК	0,9	20	Вмивальня	5,7	36	Кабінет	20,9
5	Ніша ЕТР	0,6	21	Сміттєзбірник	2,8	37	Аудиторія	59,1
6	Науковий кабінет	32,6	22	Аудиторія	15,7	38	Ніша ПК	0,8
7	Аудиторія	32,6	23	Підсобне приміщення	6,6	39	Ніша ЕТР	0,9
8	Кабінет завідуючого	9,0	24	Аудиторія	48,7	40	Тамбур	0,5
9	Аудиторія	51,6	25	Кімната викладачів	49,5	41	Аудиторія	66,1
10	Кабінет	15,1	26	Тамбур	0,6	42	Підсобне приміщення	6,6
11	Коридор	41,3	27	Аудиторія	48,3	43	Аудиторія	32,7
12	Приймальня	33,6	28	Кабінет	11,1	44	Сходова клітка	-
13	Ліфтовий хол	14,6	29	Тамбур	5,3	45	Коридор	133,8
14	Підсобне приміщення	1,8	30	Деканат	33,9		Всього:	920,5
15	Вдиральня	6,9	31	Кабінет	11,5			
16	Вдиральня	2,4	32	Хол	16,9			


Умовні позначення:



Стіни з глиняної повнотілої цегли (прорізи, що закладаються), утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентильованими фасадними системами "Albond".



Існуючі стіни з з / 8 панелей утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентильованими фасадними системами "Albond".



Існуючі стіни та перегородки;


Існуючі з / 8 колони;

З/б пілони, що демонтуються

Примітки:
1. За умовні позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
2. Специфікацію дверей та віконних прорізів - див. АБ-18.
3. Конструкцію утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.

2024- КН_2_2_Д- АБ						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу Ч-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу	Стадія	Аркуш
ГП	Галич				03.24		РП	7
Розробив	Васюрчик				03.24	План 4-го поверху	ДП "НДПІ містобудування"	
Перевірів	Прадош				03.24			
Н.контр	Прадош				03.24			


План 5-го поверху
М 1:100



Експлікація 5-го поверху:

№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2
1	Хол	17,1	18	Ліфтовий хол	18,3	35	Сходовая клітка	-
2	Коридор	9,3	19	Вдиральня	7,3	36	Підсобне приміщення	8,3
3	Аудиторія	15,2	20	Вмивальня	8,5	37	Кімната викладачів	14,9
4	Ніша ПК	0,7	21	Вдиральня	7,7	38	Кімната викладачів	17,0
5	Аудиторія	49,2	22	Підсобне приміщення	1,6	39	Кабінет завідуючого	16,0
6	Ніша ЕТР	0,6	23	Сміттєзбірник	2,1	40	Ніша ЕТР	1,2
7	Коридор	39,7	24	Аудиторія	16,2	41	Кабінет	15,9
8	Комора	1,2	25	Підсобне приміщення	6,6	42	Ніша ПК	0,5
9	Аудиторія	27,6	26	Кімната викладачів	66,1	43	Кімната викладачів	15,9
10	Комора	0,7	27	Кімната викладачів	16,5	44	Кімната викладачів	7,3
11	Тамбур	0,8	28	Кімната викладачів	15,3	45	Тамбур-шлюз	8,0
12	Ніша ЕТР	0,9	29	Кімната викладачів	16,2	46	Аудиторія	32,5
13	Кабінет	16,6	30	Кімната викладачів	14,7	47	Аудиторія	32,0
14	Аудиторія	50,8	31	Серверна	21,6	48	Підсобне приміщення	6,6
15	Деканат	27,9	32	Аудиторія	45,8	49	Аудиторія	32,4
16	Деканат	20,2	33	Кабінет	24,3	50	Коридор	122,3
17	Підсобне приміщення	1,8	34	Хол	8,1		Всього:	924,4

Умовні позначення:



Стіни з глиняної повнотілої цегли (прорізи, що закладаються), утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентиляційними фасадними системами "Albond".

Існуючі стіни з з/б панелей утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентиляційними фасадними системами "Albond".

Існуючі стіни та перегородки;


Існуючі з/б колони;

З/б пілони, що демонтуються

- Примітки:
- За умовну позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
 - Специфікацію дверних та віконних прорізів - див. АБ-18.
 - Конструкцію утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.

						2024- КН_2_2_D- АБ		
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу		
ГП	Галич				03.24	План 5-го поверху		
Розробив	Васюрчик				03.24			
Перевірів	Прадош				03.24			
Н.контр	Прадош				03.24	ДП "НДПІ містобудування"		


План 6-го поверху
М 1:100



Експлікація 6-го поверху:

№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2
1	Хол	17,1	16	Кабінет	32,6	31	Станція мобільного зв'язку	9,7
2	Кабінет	15,5	17	Підсобне приміщення	1,5	32	Хол	26,6
3	Ніша ЕТР	0,8	18	Ліфтовий хол	18,3	33	Сходовоа клітка	-
4	Аудиторія	48,8	19	Санвузол	16,5	34	Кімната викладачів	32,5
5	Коридор	40,5	20	Вдиральня	18,3	35	Аудиторія	50,1
6	Кабінет	15,1	21	Сміттєзбірник	2,1	36	Ніша ПК	0,3
7	Кімната викладачів	20,6	22	Лабораторія	15,8	37	Лабораторія	49,0
8	Тамбур	1,3	23	Підсобне приміщення	6,6	38	Аудиторія	32,2
9	Кабінет	10,7	24	Лабораторія	15,5	39	Підсобне приміщення	6,5
10	Кабінет	9,0	25	Лабораторія	16,1	40	Аудиторія	32,4
11	Тамбур-шлюз	4,6	26	Аудиторія	32,9	41	Сходовоа клітка	-
12	Кабінет	9,1	27	Кабінет	16,0	42	Коридор	138,1
13	Кімната викладачів	18,0	28	Кабінет	15,5	43	Всього:	927,3
14	Кабінет	15,9	29	Аудиторія	48,7	44		
15	Кабінет	16,1	30	Аудиторія	50,4	45		

Умовні позначення:



Стіни з глиняної повнотілої цегли (прорізи, що закладаються), утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентиляційними фасадними системами "Albond".

Існуючі стіни з з/б панелей утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентиляційними фасадними системами "Albond".

Існуючі стіни та перегородки;


Існуючі з/б колони;

З/б пілони, що демонтуються

- Примітки:
1. За умовні позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
2. Специфікацію дверних та віконних прорізів - див. АБ-18.
3. Конструкцію утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.

						2024- КН_2_2_D- АБ		
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу		
ГП	Галич				03.24	План 6-го поверху		
Розробив	Васюрик				03.24			
Перевірів	Прадош				03.24			
Н.контр	Прадош				03.24	ДП "НДПІ містобудування"		

M 1:100



№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2	№ прим.	Найменування	Площа ,м 2
1	Хол	17,1	20	Вмивальна	8,2	39	Сходова клітка	-
2	Кабінет пожежної безпеки	15,5	21	Вбиральня	1,5	40	Підсобне приміщення	7,8
3	Кабінет	0,8	22	Підсобне приміщення	18,3	41	Кімната викладачів	15,8
4	Кабінет	48,8	23	Сміттєзбірник	16,5	42	Кімната викладачів	16,2
5	Лабораторія	40,5	24	Вмивальна	18,3	43	Ніша ЕТР	0,4
6	Ніша ЕТР	15,1	25	Кабінет	2,1	44	Кімната викладачів	16,6
7	Коридор	20,6	26	Підсобне приміщення	15,8	45	Кімната викладачів	15,0
8	Аудиторія	1,3	27	Кабінет	15,7	46	Кабінет	15,4
9	Коридор	10,7	28	Коридор	126,9	47	Аудиторія	32,2
10	Підсобне приміщення	9,0	29	Кабінет	15,9	48	Кабінет	15,8
11	Кабінет	4,6	30	Аудиторія	33,2	49	Кабінет	10,4
12	Аудиторія	9,1	31	Тамбур	5,2	50	Тамбур	5,1
13	Кабінет	18,0	32	Кабінет	10,6	51	Кабінет	16,1
14	Коридор	15,9	33	Кабінет	15,7	52	Підсобне приміщення	6,5
15	Кімната викладачів	31,7	34	Аудиторія	32,3	53	Кабінет	15,4
16	Тамбур	0,7	35	Кабінет	14,6	54	Кабінет	12,2
17	Підсобне приміщення	1,5	36	Роздягальня	2,9	55	Тамбур	2,9
18	Ліфтовий хол	18,3	37	Аудиторія	48,7		Всього:	920,9
19	Вбиральня	7,3	38	Бібліотека	28,2			


Існуючі стіни з 3/δ панелей утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентильованими фасадними системами "Albond":

З/б пілони, що демонтуються

1. За умовну позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
2. Специфікацію дверних та віконних прорізів – див. АБ-18.
3. Конструкцію утеплення зовнішньої стіни – див. АБ-13.

						<i>2024-КН_2_2_D-AБ</i>		
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Курилчова,2		
<i>Зм.</i>	<i>Кільк.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№док.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>		<i>Стадія</i>	<i>Аркуш</i>
								<i>Аркушів</i>
<i>ГПП</i>	<i>Галич</i>			03.24	Капітальний ремонт з термомодернізації учбового корпусу		РП	10
<i>Розробив</i>	<i>Васюрчик</i>			03.24				
<i>Перевірив</i>	<i>Прадош</i>			03.24				
<i>Н.контр</i>	<i>Прадош</i>			03.24				
<i>План 7-го поверху</i>						<i>ДП</i> <i>"НДПі містобудування"</i>		

План технічного поверху
М 1:100




Експлікація підлог технічного поверху

Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги	Дані елементів підлоги (найменування, товщина, основа та інше), мм	Площа, м ²	Дані елементів плінтуса (найменування, товщина, висота, довжина) мм	Кількість
1	2	3	4	5		
1-4	5		1. Армована стяжка з цементно-піщаного розчину - 80мм; 2. Утеплювач - мінераловатні плити "FRONTROCK SUPER" λ=0.037 Вт/м*град - 250 мм; 3. Клейова суміш для приклеювання утеплювача; 4. Пароізоляція по дітумній основі; 5. Збірна з/б плита перекриття (існуюча) - 220 мм	1085,4	-	

Експлікація 6-го поверху:

№ прим.	Найменування	Площа, м ²
1	Сходової клітки	-
2	Технічне приміщення	1036,6
3	Сходової клітки	-
4	Машинне відділення	48,8
	Всього:	1085,4



Існуючі стіни з з / б панелей утеплені мінераловатними плитами "VENTIROCK" з облицюванням вентильованими фасадними системами "Albond".


Існуючі стіни та перегородки;

Існуючі з / б колони;

- Примітки:
- За умовни позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
 - Специфікацію дверних та віконних прорізів - див. АБ-18.
 - Конструкцію утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.


						2024- КН_2_2_ D- АБ		
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією навчального корпусу	Стадія	Аркуш
ГІП	Галич				03.24	План учбового поверху	РП	11
Розробив	Васюрчик				03.24			
Перевірів	Прадош				03.24			
Н.контр	Прадош				03.24			
							ДП "НДПІ містобудування"	

План покрівлі
М 1:100



Фрагмент
М 1:50


- Штукатурка - 20 мм
- Утеплювач - мінераловатні плити VENTIROCK - 100 мм;
- Розчин на клейовій основі, армований сіткою;
- Цегла глиняна повнотіла - 250 мм (існ.)



- Примітки:
- За умовну позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
 - Улаштування внутрішнього водостоку - див. АБ-13, Вузол
 - Конструкцію утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.


						2024-КН_2_2_D-АБ		
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу		
Г.П.	Галич				03.24	ДП "НДПІ містобудування"	Стадія	Аркуш
Розробив	Васюрчик				03.24		РП	12
Перевірів	Прадош				03.24			
Н.контр	Прадош				03.24	План покрівлі		

Розріз 1-1




Примітки:

1. Спеціалізацію дверей та віконних прорізів – див. АБ-18.
2. Конструкцію утеплення зовнішньої стіни – див. АБ-13.
3. Утеплення перекриття над підвальним поверхом:
 - утеплювач екструдований поліізоцістурол "EUROPLEX" $b=170$ мм – 1910,3 м²;
 - захисний шар "Ceresit СТ 90" суміш МВ – 8597,0 кг;
 - клеювий розчин "Ceresit СТ 190" $b=10$ мм – 11461,8 кг ;
 - дивідель тарільчатий 10х220 мм – 9551,5 шт.




- Штукатурка - 20 мм;
- Існуюча з/б стіна - 250 мм;
- Розчин на клейовій основі, армований сіткою;
- Пінобетонний блок - 300 мм;
- Розчин на клейовій основі, армований сіткою;
- Розчин на клейовій основі, армований сіткою;
- Утеплювач з мінераловатні плити VENTIROCK з $\lambda = 0.0362$ Вт/м*град - 200 мм;
- Повітряний прошарок - 75 мм;
- Алюмінієва фасадна панель "ALBOND" - 5 мм;



A1 M 1:100

Фасад 1-14



- Умовні позначення:
- Прорізи, що закладаються
 - Вентильовані фасадні панелі "Albond"
 - З/б пілони, що демонтуються
 - Межі утеплення конструкцій у ґрунті

- Примітки:
- За умовну позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
 - Специфікацію дверних та віконних прорізів - див. АБ-18.
 - Конструкцію утеплення зовнішньої стіни - див. АБ-13.

						2024- К Н_2_2_ D- АБ			
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Курличова,2			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Галич			04.24		РП	14	
Розробив		Васюрчик			04.24				
Перевірив		Прадош			04.24				
Норм.контр.		Прадош			04.24	Фасад 1-14	ДП "НДПІ містобудування"		

Фасад 14-1



Умовні позначення

==

Примітки

1. За умовну позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.

2. Специфікацію дверних та віконних прорізів
– див. АБ-18.

3. Конструкцію утеплення зовнішньої стіни
– див. АБ-13.

						2024-КН_2_2_D- АБ			
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу Ч-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Курпичова,2			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата				
						Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Галич		04.24				РП	15	
Розробив	Васюрчик		04.24						
Перевірів	Прадош		04.24						
Норм.контр.	Прадош		04.24			Фасад 14-1	ДП "НДПі містобудування"		


Погоджено

Зам. інв. №

Πίθης : θάμα

ИВ. № 00.

Фасад А-Ж



Умовні позначення:


-  - Прорізи, що закладаються
-  - Вентильовані фасадні панелі "Albond"
-  - 3/б пілони, що демонтуються
-  - Межі утеплення конструкцій у ґрунті

Примітки:

1. За умовну позначку 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 1-го поверху.
2. Специфікацію дверних та віконних прорізів – див. АБ-18.
3. Конструкцію утеплення зовнішньої стіни – див. АБ-13.

						2024- КН_2_2_D- АБ		
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу Ч-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
						Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу		Стадія
ГІП		Галич			04.24			РП
Розробив		Васюрчик			04.24			16
Перевірів		Прадош			04.24			
Норм.контр.		Прадош			04.24	Фасад А-Ж		ДП "НДПІ містобудування"

Монтажні схеми заповнення прорізів М 1:100



Специфікація заповнення прорізів

Марк а поз.	Найменування	Кількість, шт.											Розмір отвору (bхh)	Примітка
		Підв ал	Цок оль	1 пов.	2 пов.	3 пов.	4 пов.	5 пов.	6 пов.	7 пов.	Тех. Пов.	Пок рівл я		
Вікна														
B-1	Металопластикові індивідуального виготовлення		14										2500х1960	
B-2			10										2300х800	
B-3				2									2200х2900	
B-4					4	4	4	4	4	4			2800х2000	
B-5				9									4400х3000	
B-6				1									4400х2200	
B-7					22	22	22	22	22	22			4700х2050	
B-8				6									2500х1950	
B-9				2									1950х1950	
B-10				2									2600х2900	
B-11				2									2050х2100	
B-12				1								2500х2350		
Двері														
D-1	Металопластикові індивідуального виготовлення			3									1600х3300	
D-2				1									1860х2800	
D-3		1									1	1	950х2100	
D-4			2										1870х3250	
D-5				1									2500х3300	
Вітражі														
BT-1	Металопластикові індивідуального виготовлення			2									14850х2500	
BT-2				6									4400х5000	

Перед замовленням вікон та дверей обов'язково перевірити наявність всіх необхідних сертифікатів на продукцію у виробника.

Світлопрозорі конструкції (Вікна) повинні мати приведений опір теплопередачі не менше 0,9 м2*К/Вт, двері - не менше 0,7 м2*К/Вт

						2024 - КН_2_2_D - АР		
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2		
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата			
Г І П	Галич				04.24	Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2		
Розробив	Васюрчик				04.24			
Перевірів	Прадош				04.24	Монтажні схеми заповнення прорізів; Специфікація заповнення прорізів.		
Н.контр	Прадош				04.24			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	18	
						ДП "НДПІ містобудування"		

Замість інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № оригіналу	

III. ПАСПОРТ ЗОВНІШНЬОГО ОПОРЯДЖЕННЯ

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Погоджено

Інв.№ ор. Підпис і дата Зам. інв.№

Фасад 1-14



№ Позн.	Найменування	Види опорядження	Колір	Примітки
1	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3012
2	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3022
3	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3016
4	Поле стіни, пілони	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 9006
5	Колони	Пофарбування фасадною фарбою		RAL 9023
6	Вікна, двері	Металопластик		Білий

						2024- К Н _2 _2 _D- АБ .ПО			
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Галич			04.24		РП	1	4
Розробив		Васюрчик			04.24				
Перевірів		Прадош			04.24				
Норм.контр.		Прадош			04.24	Паспорт зовнішнього опорядження Фасад 1-14	ДП "НДПІ містобудування"		

Погоджено

Зам. інв.№

Підпис і дата

Інв.№ ор.



Паспорт зовнішнього опорядження

№ Позн.	Найменування	Види опорядження	Колір	Примітки
1	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3012
2	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3022
3	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3016
4	Поле стіни, пілони	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 9006
5	Колони	Пофарбування фасадною фарбою		RAL 9023
6	Вікна, двері	Металопластик		Білий

						2024- КН_2_2_D- АБ.ПО			
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Галич			04.24		РП	2	
Розробив		Васюрчик			04.24				
Перевірив		Прадош			04.24				
Норм.контр.		Прадош			04.24	Паспорт зовнішнього опорядження; Фасад 14-1	ДП "НДПІ містобудування"		

Погоджено

Інв.№ ор.	Підпис і дата	Зам. інв.№



Паспорт зовнішнього опорядження

№ Позн.	Найменування	Види опорядження	Колір	Примітки
1	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3012
2	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3022
3	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3016
4	Поле стіни, пілони	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 9006
5	Колони	Пофарбування фасадною фарбою		RAL 9023
6	Вікна, двері	Металопластик		Білий

						2024- К Н _2_2_D- АБ .ПО			
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Галич			04.24		РП	3	
Розробив		Васюрчик			04.24				
Перевірів		Прадош			04.24				
Норм.контр.		Прадош			04.24	Паспорт зовнішнього опорядження Фасад А-Ж	ДП "НДПІ містобудування"		


Погоджено

Інв.№ ор.
Підпис і дата
Зам. інв.№

Фасад Ж-А

+31,300

Будівля фізичного корпусу (ФК)



Паспорт зовнішнього опорядження

№ Позн.	Найменування	Види опорядження	Колір	Примітки
1	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3012
2	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3022
3	Поле стіни	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 3016
4	Поле стіни, пілони	Фасадні панелі "ALBOND"		RAL 9006
5	Колони	Пофарбування фасадною фарбою		RAL 9023
6	Вікна, двері	Металопластик		Білий

						2024- К Н _2 _2 D- АБ .ПО			
						Капітальний ремонт (термомодернізація) учбового корпусу У-2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", що розташований за адресою: м.Харків, вул.Кирпичова,2			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Капітальний ремонт з термомодернізацією учбового корпусу	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Галич				04.24		РП	4	
Розробив	Васюрчик				04.24				
Перевірів	Прадош				04.24				
Норм.контр.	Прадош				04.24	Паспорт зовнішнього опорядження; Фасад Ж-А	ДП "НДПІ містобудування"		

Додаток А.
Поручні для МГН

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Код товару: 1000000250

Артикул виробника: H 9010



**Поручень для інвалідів відкидний
настінний з тримачем, 73x23x11 см,
нержавіюча сталь D32 Sanpreis**

2 380 грн / шт.

- 1 +

Замовити



Поручень настінний відкидний з тримачем для туалетного паперу виготовлений з нержавіючої сталі марки AISI 304. Такий поручень для інвалідів встановлюють з двох сторін біля унітазу або умивальника, або з одного боку біля сидіння для купання в душовій зоні. Висота установки поручня 70-85 см від підлоги.

анізму поручень легко перемістити
кільне положення та навпаки.

ОПИС ТОВАРУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ

- Тип товару: поручень для інвалідів відкидний настенний
- Матеріал: нержавіюча сталь марки AISI 304
- Конструкція: з тримачем для туалетного паперу
- Діаметр труби поручня: 32 мм
- Розмір поручня: 73x23x11 см
- Рекомендована висота установки: 70-85 см
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304
- Країна виробник: Туреччина



Поручень прямий для людей з інвалідністю d=32 мм, L=1000 мм

Код: PV-01

1590 грн.



Телефон: +380 (96) 815-47-77
+380 (66) 815-47-77

Контактна особа: Олена

Адреса: Харків, Україна

Email: everest-company@ukr.net

Основні

Країна виробник	Україна
Користувальницькі характеристики	
Виробник	ТОВ "Еверест Компані"
Параметри	
Висота установки	700-800мм
Комплектація	поручень, гвинти з н/ж сталі (4 шт)
Упаковка	стрейч-плівка, картон

Поручень прямий пристінний призначений для використання в санвузлі, ванній кімнаті, та інших приміщеннях, де хворим і ослабленим людям необхідна додаткова опора при підйманні та переміщенні.

Матеріал	полірована нержавіюча сталь
Діаметр виробу	Ø 32 мм
Розмір виробу	1000 мм
Товщина сталі	1.5 мм
Кріплення	нержавіючі поліровані фланці в стіну 2 шт

Додаток Б.
Утеплювач "WENTIROCK".
Сертифікати

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

WENTIROCK MAX

ОПИС ТОВАРУ Плити з кам'яної вати комбінованої густини для термоізоляції.

КОД ВИРОБУ MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0.95-MU1


НОРМА EN 13162:2012+A1:2015

СЕРТИФІКАТ СЕ 1390-CPR-0296/11/P

ЗАСТОСУВАННЯ Негорюче утеплення:
 - стін з фасадом з панелей (напр., листовий метал, сайдинг, дошки),
 - стін з фасадом з каменю, скла,
 - стін з каркасною конструкцією,
 - фасадних стін,
 - тришарових стін,
 - перегородок.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації $\lambda = 0,0362 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Клас горючості НГ




1 Облицювання з плит ROCKPANEL

2 Вентиляційна щілина

3 **WENTIROCK MAX, товщ. 15 см**

4 Пусті керамічні блоки, товщ. 24 см

5 Рокпанель



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Утеплення вентиляованого фасаду з облицюванням з плит ROCKPANEL

SAP номер	продукт	од. вим.	густина зовнішнього шару, кг/м³	група товарів А,В,С	вид відвантаження	завод	кількість м² в од.вим.	кількість м² в 1 пачці	вага, кг од. вим.	норма завантаж. 120 м³, м²
240371	WENTIROCK MAX 030/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	80	A	PAL	MAL	240,00	9,60	540,00	2880,00
240374	WENTIROCK MAX 040/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	80	C	PAL	MAL	180,00	7,20	540,00	2160,00
239901	WENTIROCK MAX 050/01000/0600 30PAC/PAL MAL	м²	80	B	PAL	MAL	144,00	4,80	468,00	1728,00
239902	WENTIROCK MAX 060/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	80	B	PAL	MAL	120,00	4,80	468,00	1440,00
155163	WENTIROCK MAX 080/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	90,00	3,60	439,20	1080,00
155164	WENTIROCK MAX 100/01000/0600 30PAC/PAL MAL	м²	90	A	PAL	MAL	72,00	2,40	424,80	864,00
155165	WENTIROCK MAX 120/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	90	A	PAL	MAL	60,00	2,40	410,40	720,00
155166	WENTIROCK MAX 150/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	90	A	PAL	MAL	48,00	2,40	403,20	576,00
155167	WENTIROCK MAX 160/01000/0600 25PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	45,00	1,80	403,20	540,00
155168	WENTIROCK MAX 180/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	36,00	1,80	356,40	432,00
155169	WENTIROCK MAX 200/01000/0600 20PAC/PAL MAL	м²	90	B	PAL	MAL	36,00	1,80	388,80	432,00

Товар постачається виключно на палеті.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "23" 03 2021 року

№ 12.2-18-3/ 5463

Об'єкт експертизи: Вироби з мінеральної вати на основі базальту на синтетичному зв'язуючому
виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6806 10 00 0

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; всі види будівництва та реконструкції
без обмежень (теплоізоляція будівель, інженерного та промислового обладнання)

Країна-виробник: Польща, Компанія "Rockwool Polska Sp. Z o.o.", Poland, Ul. Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
<https://www.rockwool.pl/>

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Роквул Україна", м. Київ, вул. Брюлова, буд. 7, тел. (044) 586-49-73, код
ЄДРПОУ 30757290

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Вироби з мінеральної вати на основі базальту на синтетичному зв'язуючому відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції у атмосферне повітря після полімеризації не перевищує (ГДК с.д., мг/м³): формальдегіду – 0,003; фенолу – 0,003; рівень запаху не більше 2-х балів відповідно до Гігієнічних регламентів "Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мінюсті України 10.02.2020 р. за № 156/34439. При проведенні монтажних робіт вміст пилу мінерального волокна в повітрі робочої зони (ГДК, не більше) - 2 мг/м³, а, Ф, 3 клас небезпеки відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 2020 року № 1596, зареєстр. в Мінюсті України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ –97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи"

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування. Робоча зона повинна бути забезпечена припливно - витяжною вентиляцією або ефективною

місцевою витяжкою, обов'язково використовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами, ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби з мінеральної вати на основі базальту на синтетичному зв'язуючому за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 2713 від 10 березня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
Державної установи "Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.



Серія СВ



№ 10206

ДСТУ EN ISO/IEC 17065



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001187-21

Зареєстровано в Реєстрі №
Registered in the Register

Термін дії з

20 липня 2021 до 29 квітня 2022

Valid from / valid until

Продукція

Product

Вироби з мінеральної вати на основі базальту:

з одностороннім/двостороннім покриттям (односторонньою/двосторонньою обкладкою) склотіткою або склотканиною, або алюмінієвою фольгою;

прошивні (з використанням прошивних металевих ниток та сітки з оцинкованої або неіржавіючої сталі);

без покриття (обкладок) та прошивки

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 4.10, п. 7.3.3, пп. А2, А3, А4, А6, А7 додатка А ДБН В.1.1-7:2016 'Пожерна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги' щодо: негорючості НГ (негорючі матеріали) для виробів з мінеральної вати на основі базальту без покриття (обкладок) та прошивки, з одностороннім/двостороннім покриттям (односторонньою/двосторонньою обкладкою) склотіткою або склотканиною, прошивних (з використанням прошивних металевих ниток та сітки з оцинкованої або неіржавіючої сталі); груп горючості Г1 (матеріали низької горючості) для виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям (односторонньою обкладкою) алюмінієвою фольгою; займистості В1 (важкозаймисті матеріали), димоутворювальної здатності Д1 (36 м²/кг - матеріали з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні матеріали)

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' (Польща),

адреса: ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ з іноземними інвестиціями 'Роквул Україна',

адреса: 03049, м. Київ, вул. Брюлова, 7, код ЄДРПОУ 30757290.

Довіреність фірми 'Rockwool Polska Sp.z o.o.' (Польща) від 10.07.2019

Додаткова інформація

Additional information

Вироби з мінеральної вати на основі базальту згідно з Додатком (3 (три) позиції), що виробляються серійно з 20.07.2021 до 29.04.2022. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,

01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1

(атестат про акредитацію від 22.10.2018 № 10206)

тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.04.2021 №№ 15/CPM-21, 16/CPM-21, 17/CPM-21, 18/CPM-21 ВЦ ТОВ 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365), від 18.05.2016 № 11/CPM-16, від 24.05.2016 № 12/CPM-16 ПП 'Випробувальний центр 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050), від 25.05.2016 № 79/1-2016 НДЦ 'Пожерна безпека' УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278), акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 26.03.2021 № 10861с3, Експертне рішення від 20.07.2021 № 10861с3 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник начальника центру –
начальник відділу

Юрій ВОЛОДЬКО

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 301240



Серія ДС



ДОДАТОК

до сертифіката відповідності

SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0001187-21

№ 10206
ДСТУ EN-ISO/IEC 17065

№

« 20 » липня 2021

Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту

№ з/п	Марка	Група горючості	Покриття	Марка	Група горючості	Покриття
1.	ROCKMIN	НГ	-	SPANROCK M	НГ	-
	ROCKMIN PLUS	НГ	-	SPANROCK S	НГ	-
	ROCKTON	НГ	-	SPANROCK L	НГ	-
	ROCKSLAB	НГ	-	SPANROCK XS	НГ	-
	ROCKSLAB ACUSTIC	НГ	-	STROPROCK G	НГ	-
	SUPERROCK	НГ	-	WENTIROCK MAX	НГ	-
	FIREROCK	Г1	алюмінієва фольга	WENTIROCK MAX F	НГ	склотканина
	ROCKFALL	НГ	-	VENTIROCK PLUS	НГ	-
	ROOFROCK 30 E	НГ	-	VENTIROCK F PLUS	НГ	склотканина
	ROOFROCK 50	НГ	-	STALROCK MAX	НГ	-
	MONROCK MAX	НГ	-	STALROCK	НГ	-
	ROCKSONIC SUPER	НГ	-	STEPROCK PLUS	НГ	-
	ROCKSLAB SONIC	НГ	-	STEPROCK SUPER	НГ	-
	HARDROCK MAX	НГ	-	STEPROCK ND	НГ	-
	HARDROCK MF PLUS	НГ	-	STEPROCK HD	НГ	-
	MONROCK MAX E	НГ	-	ROCKTERM	НГ	-
	FIRE DOORS	НГ	-	CONLIT 150	НГ	-
	FRONTROCK SUPER	НГ	-	WINDROCK	НГ	-
	FRONTROCK PLUS	НГ	-	ROCKSLAB SUPER	НГ	-
	FRONTROCK MAX E	НГ	-	ROCKTON SUPER	НГ	-
	FRONTROCK 35	НГ	-	ROCKTON PREMIUM	НГ	-
	FRONTROCK S	НГ	-	SUPERROCK PREMIUM	НГ	-
	FRONTROCK FS	НГ	-	DUROCK	НГ	-
	FRONTROCK FSN	НГ	-	ROOFROCK 80	НГ	-
	FRONTROCK L	НГ	-	INDUSTRIAL FB 80	НГ	склотканина
	FASROCK LL	НГ	-	INDUSTRIAL F 50	НГ	склотканина
	FASROCK G	НГ	-	INDUSTRIAL BATTS BLACK 60	НГ	склотканина
2.	Мати теплоізоляційні					
	MULTIROCK ROLL	НГ	-	TOPROCK PLUS	НГ	-
	ROCKROLL	НГ	-	TOPROCK PREMIUM	НГ	-
	TOPROCK SUPER	НГ	-	ALU LAMELLA ROLL	Г1	алюмінієва фольга
	ALU LAMELLA MAT	Г1	алюмінієва фольга	KLIMAFIX	Г1	алюмінієва фольга
3.	Вата теплоізоляційна					
	GRANROCK	НГ	-	-	-	-

Усього: 3 (три) позиції.

Заступник начальника центру –
начальник відділуКерівник
Head

М.П.



Юрій ВОЛОДЬКО

№ 901462





Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA.TR.001.001-18

«ДП Укрметртестстандарт»

SE"UKRMETRTESTSTANDARD"

Орган з оцінки відповідності (ООВ № UA.TR.001)

СЕРТИФІКАТ СХВАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ цим сертифікатом посвідчується, що СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Компанії "Rockwool Polska Sp. z o.o.", адреса: ul.Kwiatowa, 14,
66-131 Cigacice, Polska (Польща)

відповідає вимогам забезпечення якості виробничого процесу (модуль D), Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 №1764, стосовно виробництва, контролю та випробувань теплоізоляційних виробів з мінеральної вати на основі базальту, описаних в сертифікатах відповідності, на підприємствах-виробниках:

- «Rockwool Polska Sp. z o.o.», адреса виробництва: ul.Kwiatowa, 14, 66-131 Cigacice, Polska (Польща);
- «Rockwool, a.s.», адреса виробництва: Cihelni 769, Skřečoh, 735-31 Bohumin, Чехія;
- «Rockwool Hungary Kft», адреса виробництва: Kesztheleyi ut 53, 68300 Tapolca,

Виробник (уповноважений представник) зобов'язаний інформувати ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» про будь які заплановані зміни Системи управління якістю

Нагляд за функціонуванням системи управління якістю з метою перевірки виконання підприємствами-виробниками встановлених системою зобов'язань, здійснюється ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» згідно встановленого графіку.

Сертифікат виданий: ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
адреса: 03143, м.Київ, вул.Метрологічна, 4, тел.: +38 (044) 526 12 65

На підставі:

звіту № 210-П1640/17 від 07.12.2017р. за результатами аудиту системи управління якістю Компанії "Rockwool Polska Sp. z o.o.", проведеного органом оцінки відповідності ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та позитивних результатів аудитів проведених в 2014-2017 роках.

Дата реєстрації 21.03.2018р.

Термін дії до 20.03.2023 р.

Заступник керівника

ООВ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

В.Д.Ример

